特色中医综合楼围墙工程卸土挖排水沟施工项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写)：19765.72元

(大写)：壹万玖仟柒佰陆拾伍元柒角贰分

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

扉-2

单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：　特色中医综合楼围墙工程卸土挖排水沟施工项目\单项工程1

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）			评标价
			暂估价	安全文明施工费	规费	
1	建筑与装饰工程	19765.72		2306.70	325.25	17133.77
合　计		19765.72		2306.70	325.25	17133.77

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项及单项措施项目中的暂估价和专业工程暂估。

表-03

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：特色中医综合楼围墙工程卸土挖排水沟施工项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：

序号	汇总内容	金　额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项及单价措施项目	15420.76	
1.1	单价措施项目	3584.85	
2	总价措施项目	2344.36	-
2.1	其中：安全文明施工费	2306.70	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	325.25	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	18090.37	-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额	1628.13	-
8	附加税	47.22	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		19765.72	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）

3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

分部分项工程清单与计价表

工程名称：特色中医综合楼围墙工程卸土挖排水沟施工项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	010101003001	挖截水沟土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.弃土运距：50m以内	m^3	18	11.37	204.66	34.92	123.66	
2	010101003002	挡土墙卸土	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.弃土运距：50m以内	m^3	264.44	11.37	3006.68	513.01	1816.70	
3	011101006003	截水沟　5cm厚水泥砂浆抹面	1、找平层厚度：50mm 2、砂浆配合比：M7.5水泥砂浆	m^2	85.94	31.86	2738.05	804.40	25.78	
4	自编004	临时使用机械台班	其它开挖	台班	4	1471.63	5886.52	960.00	4748.28	
本页小计							11835.91	2312.33	6714.42	
合　　计							11835.91	2312.33	6714.42	

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：特色中医综合楼围墙工程卸土挖排水沟施工项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		大型机械设备进出场及安拆								
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称 2.机械设备规格型号	台次	1	3584.85	3584.85	1170.00	1572.07	
		小计					3584.85	1170.00	1572.07	
本页小计							3584.85	1170.00	1572.07	
合　计							3584.85	1170.00	1572.07	

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：特色中医综合楼围墙工程卸土挖排水沟施工项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础 定额(人工费+机械费)	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2306.70			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	129.46			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6	541.37			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9	929.74			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6	706.13			
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费			27.07			
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费			10.59			
合计					2344.36			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：特色中医综合楼围墙工程卸土挖排水沟施工项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第1页共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

（适用于一般计税方法）

工程名称：　特色中医综合楼围墙工程卸土挖排水沟施工项目\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	3482.33	9.34	325.25
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	18090.37	9	1628.13
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	18090.37	0.261	47.22
合　计					2000.60

表-13-1