放疗中心梯步铺装工程 工程

招标控制价

招标控制价(小写)：25974.14元

(大写)：贰万伍仟玖佰柒拾肆元壹角肆分

招 标 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

扉-2

单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：　放疗中心梯步铺装工程\单项工程1

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）			评标价
			暂估价	安全文明施工费	规费	
1	建筑与装饰工程	25974.14		1187.98	565.71	24220.45
合　计		25974.14		1187.98	565.71	24220.45

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项及单项措施项目中的暂估价和专业工程暂估。

表-03

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：放疗中心梯步铺装工程\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　

序号	汇总内容	金　额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项及单价措施项目	21999.47	
1.1	单价措施项目		
2	总价措施项目	1207.38	-
2.1	其中：安全文明施工费	1187.98	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	565.71	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	23772.56	-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额	2139.53	-
8	附加税	62.05	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		25974.14	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

分部分项工程清单与计价表

工程名称：放疗中心梯步铺装工程\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	011102003001	块料楼地面防滑玻化砖地面	1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：防滑玻化地砖600x600 3.嵌缝材料种类：白水泥浆	m'	46.34	128.44	5951.91	1544.05	1.39	
2	011106002002	防滑玻化砖楼梯	1.粘结层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：防滑地砖 3.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 4.防滑条材料种类、规格：与成品地砖配套的防滑条	m'	72.46	196.70	14252.88	3859.22	2.90	
3	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度：120mm 2.底层厚度、砂浆配合比：25mm1:2.5水泥砂浆 3.粘结层厚度、材料种类：4mm纯水泥浆粘贴(42.5水泥中掺20%白乳胶) 4.面层材料品种、规格：600mm×120mm玻化砖 5.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝	m	96.54	18.59	1794.68	653.58		
本页小计							21999.47	6056.85	4.29	
合　　计							21999.47	6056.85	4.29	

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：放疗中心梯步铺装工程\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：放疗中心梯步铺装工程\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			定额（人工费+机械费）					
1	011707001001	安全文明施工费			1187.98			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目（定额人工费+定额机械费）	1.1	66.67			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目（定额人工费+定额机械费）	4.6	278.81			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目（定额人工费+定额机械费）	7.9	478.83			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目（定额人工费+定额机械费）	6	363.67			
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费			13.94			
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费			5.46			
合计					1207.38			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：放疗中心梯步铺装工程\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

（适用于一般计税方法）

工程名称：放疗中心梯步铺装工程\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	6056.85	9.34	565.71
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	23772.56	9	2139.53
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	23772.56	0.261	62.05
合　计					2767.29

表-13-1